

Comune di San Demetrio Corone
Provincia di CS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Recupero aree centro storico - capoluogo e frazione Macchia

COMMITTENTE: Comune di San Demetrio Corone

CANTIERE: Comune di San Demetrio Corone, San Demetrio Corone (CS)

San Demetrio Corone, lì 20/08/2009

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Architetto Baffa Salvatore Francesco

Architetto Alberti Aurelia

IL RUP

Geometra Bellucci Salvatore

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.02.001.00 1a	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per il primo mese. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Delimitazioni [mesi: 1]	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO ml/mese					20,00	11,51	230,20
2 01.02.001.00 1l	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Delimitazioni [mesi: 2]	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO ml*mesi					40,00	2,72	108,80
3 01.02.060.00 1a	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Delimitazioni [mesi: 1]	1,00	100,00			100,00		
	SOMMANO ml/mese					100,00	8,16	816,00
4 01.02.060.00 1h	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Delimitazioni [mesi: 2]	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO ml*mesi					200,00	0,29	58,00
5 01.02.080.00 1a	Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Delimitazioni [mesi: 1]	1,00	183,00			183,00		
	SOMMANO ml/mese					183,00	1,18	215,94
6 01.02.080.00 1f	Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Delimitazioni [mesi: 2]	2,00	183,00			366,00		
	A R I P O R T A R E					366,00		1'428,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					366,00		1'428,94
	SOMMANO ml*mesi					366,00	0,48	175,68
7 04.14.001.00 1a	Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.*mesi					18,00	5,42	97,56
8 04.14.100.00 1a	Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.*mesi					18,00	5,93	106,74
9 04.14.180.00 1a	Segnale stradale quadrato, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40, altezza palo cm 150; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*6) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.*mesi					18,00		
		18,00				36,00	5,45	196,20
10 04.14.120.00 1a	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 90, altezza palo cm 150; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.*mesi					18,00	7,35	132,30
11 04.13.100.00 1a	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*1)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad.*sem.					3,00	1,45	4,35
12 04.13.120.00 1a	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.							
	A R I P O R T A R E							2'141,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'141,77
	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	3,00				3,00		
						3,00	1,32	3,96
13 04.13.160.00 1a	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x80; costo semestrale. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Risarcimento del muro in pietrame-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	3,00				3,00		
		1,00				1,00		
						4,00	0,37	1,48
14 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Quadro elettrico [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*6) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere- Quadro elettrico [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*6) SOMMANO cad.*mesi	6,00				6,00		
		6,00				6,00		
						12,00	22,95	275,40
15 02.10.240.00 1	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Semafori [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad.*mesi	1,00				1,00		
						1,00	87,31	87,31
16 02.10.340.00 1	Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Lampada portatile [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*6) SOMMANO cad.*mesi	6,00				6,00		
						6,00	39,11	234,66
17 10.39.200.00 1a	Gruppo elettrogeno da 30 kw. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Gruppo elettrogeno PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere- Gruppo elettrogeno SOMMANO ora					1,00		
						1,00		
						2,00	15,35	30,70
18 02.09.001.00 1	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Scavo SOMMANO m3		0,30	0,300	0,300	0,03		
						0,03	16,27	0,49
	A R I P O R T A R E							2'775,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'775,77
19 02.09.040.00 1a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm ² . PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori		3,00			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	22,07	66,21
20 02.09.100.00 1a	Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	15,03	15,03
21 02.09.020.00 1a	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Pozzetti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	22,11	22,11
22 02.09.080.00 2	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	7,19	7,19
23 02.09.120.00 1a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	390,00	390,00
24 04.13.080.00 1a	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Risarcimento del muro in pietrame-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad.*sem.	1,00				1,00		
						2,00	0,51	1,02
25 02.10.020.00 1a	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale							
	A R I P O R T A R E							3'277,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'277,33
26	<p>termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2.</p> <p>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere- Illuminazione del cantiere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		30,00			30,00		
						30,00	9,04	271,20
02.10.040.00 1a	<p>Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85.</p> <p>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere- Illuminazione del cantiere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00		
						1,00	27,06	27,06
27	<p>Tubi portacavi rigidi Mannesman, in acciaio zincato, estremità filettate, conforme alle norme, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagranti; diametro nominale 1".</p> <p>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere- Illuminazione del cantiere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		30,00			30,00		
02.10.001.00 1a						30,00	12,72	381,60
28	<p>Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.</p> <p>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad./mese</p>	2,00				2,00		
01.06.120.00 1a						2,00	99,79	199,58
29	<p>Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo.</p> <p>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 5] *(par.ug.=(2,00)*5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>	10,00				10,00		
01.06.120.00 11						10,00	31,80	318,00
30	<p>Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in legno. Costo per il primo mese.</p> <p>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Tettoia [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2/mese</p>	1,00				1,00		
06.22.020.00 1a						1,00	132,16	132,16
	A R I P O R T A R E							4'606,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'606,93
31 06.22.020.00 1b	Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in legno. Costo per i mesi successivi al primo. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Tettoia [mesi: 5] * (par.ug.=(1,00)*5)	5,00				5,00		
	SOMMANO m2*mesi					5,00	7,10	35,50
32 05.18.001.00 1a	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Andatoie e passerelle [mesi: 1] PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Formazione di massetto per esterni-Andatoie e passerelle PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di pavimentazione architettonica- Andatoie e passerelle [mesi: 1] *(par.ug.=(2,50)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni- Andatoie e passerelle [mesi: 1] PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO-Posa di condotta idrica-Andatoie e passerelle [mesi: 1]	1,00	2,50			2,50		
						3,00		
		2,50				2,50		
		1,00	3,00			3,00		
		1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO ml/mese					14,00	49,57	693,98
33 02.10.220.00 1	Semaforo su palo a luce lampeggiante, con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Formazione di fondazione stradale-Semaforo [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Formazione di manto di usura e collegamento-Semaforo [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di marciapiedi-Semaforo [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO-Posa di condotta idrica-Semaforo [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
		1,00				1,00		
		1,00				1,00		
		1,00				1,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	31,47	125,88
34 05.16.001.00 1a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Montaggio di apparecchi illuminanti-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Trabattello	1,00				1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'462,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'462,29
	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Tinteggiatura di superfici esterne-Trabattello [mesi: 1] PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Taglio di muratura a tutto spessore-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Risarcimento del muro in pietrame-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad./mese	1,00				1,00		
		1,00				1,00	210,00	630,00
35 05.15.100.00 1	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Montaggio di apparecchi illuminanti-Scala [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO-Posa di pali per pubblica illuminazione-Scala [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Tinteggiatura di superfici esterne-Scala [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi	1,00				1,00		
		1,00				1,00		
						2,00	6,19	12,38
36 01.02.040.00 1a	Delimitazione mediante con in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione di segnaletica orizzontale- Delimitazioni [mesi: 1] SOMMANO ml/mese	1,00	15,00			15,00		
						15,00	1,73	25,95
37 06.23.001.00 1a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiEDE e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Pozzetti di ispezione e opere d'arte-Parapetto [mesi: 1] SOMMANO ml/mese	1,00	8,00			8,00		
						8,00	3,91	31,28
38 06.20.040.00 1a	Puntellatura di strutture verticali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Taglio di muratura a tutto spessore-Puntellatura [mesi: 1] SOMMANO m2/mese	1,00	3,00		3,000	9,00		
						9,00	34,17	307,53
39 01.02.240.00 1a	Delimitazione mediante nastro segnaletico autoadesivo rifrangente; dimensioni cm 11,4 x 50,00m. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Risarcimento del muro in pietrame-Delimitazioni SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	23,93	23,93
40 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 A R I P O R T A R E							6'493,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'493,36
41	metri; costo semestrale. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Risarcimento del muro in pietrame-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	1,00				1,00 <hr/> 1,00	2,29	2,29
04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Risarcimento del muro in pietrame-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	1,00				1,00 <hr/> 1,00	2,29	2,29
42	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Risarcimento del muro in pietrame-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	1,00				1,00 <hr/> 1,00	0,50	0,50
04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Risarcimento del muro in pietrame-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	1,00				1,00 <hr/> 1,00	0,50	0,50
43	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) SOMMANO m2/mese	2,00	3,00		2,000	12,00 <hr/> 12,00	14,98	179,76
01.03.001.00 1a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 5] *(par.ug.=(2,00)*5) SOMMANO m2*mesi	10,00	3,00		2,000	60,00 <hr/> 60,00	0,28	16,80
44	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 5] *(par.ug.=(2,00)*5) SOMMANO m2*mesi	10,00	3,00		2,000	60,00 <hr/> 60,00	0,28	16,80
01.03.001.00 11	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 5] *(par.ug.=(2,00)*5) SOMMANO m2*mesi	10,00	3,00		2,000	60,00 <hr/> 60,00	0,28	16,80
45	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	13,20	26,40
01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	13,20	26,40
46	Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit							
01.07.240.00 1	Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit							
	A R I P O R T A R E							6'721,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'721,40
	levaschegge					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	21,00	21,00
47 01.07.220.00 1	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	49,50	49,50
48 01.07.080.00 1	Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicità richiesta dall'attività svolta. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	25,00	125,00
49 01.07.080.00 5	Visita cardiologica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	65,00	325,00
50 01.07.080.00 9	Visita oculistica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	60,00	300,00
51 01.07.100.00 1	Esame audiometrico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	40,00	200,00
52 01.07.100.00 5a	Esame spirometrico, a riposo, con individuazione del consumo di ossigeno. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	40,00	200,00
53 01.07.100.00 9	Elettrocardiogramma basale. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	55,00	275,00
54 01.08.001.00 1	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 6] *(par.ug.=(4,00)*6)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					24,00	16,60	398,40
55	Servizio di gestione delle emergenze da parte di							
	A R I P O R T A R E							8'615,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'615,30
06.26.200.00 1	personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Gestione delle emergenze [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad.*mesi	1,00				1,00		
						1,00	172,75	172,75
56 08.35.001.00 2	Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	74,28	371,40
57 08.35.020.00 1	Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Informazione SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	17,85	89,25
58 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea SOMMANO ora					2,00		
						2,00	51,79	103,58
59 08.35.040.00 4	Assemblea tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea SOMMANO ora					5,00		
						5,00	44,47	222,35
60 07.30.001.00 1	Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna regolabile in plastica, fascia antisudore, dotato di sei punti di ancoraggio e fori di aerazione otturabili, peso 315 g, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1) SOMMANO cad.*mesi	5,00				5,00		
						5,00	1,67	8,35
61 07.30.080.00 1	Cappellino in cotone per protezione dalla esposizione ai raggi solari; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Cappellino [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1) SOMMANO cad.*mesi	5,00				5,00		
						5,00	0,79	3,95
62 07.31.001.00 1	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1) SOMMANO n.*mesi	10,00				10,00		
						10,00	2,59	25,90
	A R I P O R T A R E							9'612,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'612,83
63 07.31.020.00 1	Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso da cm 7, conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO n.*mesi					1,00	3,03	3,03
64 07.31.020.00 3	Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme alla normativa vigente, lunghezza cm 25; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO n.*mesi					1,00	8,69	8,69
65 07.31.140.00 1	Guanto in tela di cotone puntinato con palmo in PVC, lunghezza 25 cm, conforme alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 3] *(par.ug.=(10,00)*3)	30,00				30,00		
	SOMMANO n.*mesi					30,00	0,20	6,00
66 07.31.080.00 2	Guanto in lattice ambidestro con interno cosparso di polvere vegetale, ipoallergenico, spessore mm 0,12, lunghezza 23 cm, conforme alla normativa vigente; dispenser da 100 pezzi. Costo al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti					15,00		
	SOMMANO n.*mesi					15,00	0,40	6,00
67 07.31.060.00 1	Guanto dielettrico in lattice naturale, conforme alla normativa vigente, per tensione massima 500 V - classe 00, lunghezza 36 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] *(par.ug.=(3,00)*1)	3,00				3,00		
	SOMMANO n.*mesi					3,00	8,62	25,86
68 07.28.100.00 1	Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1)	5,00				5,00		
	SOMMANO n.*mesi					5,00	2,32	11,60
69 07.28.001.00 1	Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti Ø50 mm, incolori bombate, carborock, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO n.*mesi					2,00	1,58	3,16
70 07.28.180.00 1a	Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore,							
	A R I P O R T A R E							9'677,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'677,17
71 07.28.280.00 1	resistenza al calore 70° C, peso g 80, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Visiera [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1) SOMMANO cad.*mesi	5,00				5,00		
						5,00	3,79	18,95
71 07.28.280.00 1	Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata internamente di maniglia di sostegno con schermo piano, telaio portavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico (tonalità da DIN9 a DIN12) e relativa lastrina di protezione in materiale organico trasparente, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Schermo [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) SOMMANO cad.*mesi	1,00				1,00		
						1,00	1,76	1,76
72 07.32.180.00 1	Filtro per semimaschera, conforme alla normativa vigente, per classi A1, B1, E1, K1 e P3. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Filtro SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	13,26	26,52
73 07.34.040.00 1	Tuta in tyvek con elastici ai polsi e alle caviglie, giunzioni cucite, per polveri e schizzi di liquidi, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro- Tuta [mesi: 3] *(par.ug.=(5,00)*3) SOMMANO cad.*mesi	15,00				15,00		
						15,00	2,37	35,55
74 07.34.001.00 1	Tuta in cotone 100%, 270 g/m2, con quattro tasche di cui due con cerniera, conforme alla normativa vigente; costo semestrale. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro- Tuta [mesi: 6] *(par.ug.=(5,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	5,00				5,00		
						5,00	9,90	49,50
75 07.34.200.00 1	Giacca in cotone 100%, 270 g/m2 con tre tasche e bottoni ad asola ricoperti da pattina; costo semestrale. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Giacca [mesi: 6] *(par.ug.=(5,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	5,00				5,00		
						5,00	21,45	107,25
76 07.34.180.00 1	Pantalone in cotone 100%, 270 g/m2 con quattro tasche di cui una con cerniera e bretelle regolabili, conforme alla normativa vigente; costo semestrale. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Pantalone [mesi: 6] *(par.ug.=(5,00)*1) SOMMANO cad.*sem.	5,00				5,00		
						5,00	17,88	89,40
77 07.34.120.00 1	Parka in nylon impermeabilizzato, fodera imbottita con membrana isolante in polietilene alluminizzato per temperature inferiori a -5° C, conforme alla normativa vigente; costo semestrale. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Parka [mesi: 6] *(par.ug.=(5,00)*1)	5,00				5,00		
						5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		10'006,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		10'006,10
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	31,90	159,50
78 07.34.280.00 1	Bretelle fluorescenti gialle o arancioni in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti, dotate di chiusura con veltro, conformi alla normativa vigente; costo semestrale. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Bretelle [mesi: 6] *(par.ug.=(5,00)*1)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	7,98	39,90
79 07.29.001.00 1	Scarpa bassa idrorepellente , in vera pelle con puntale non metallico e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido, antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1)	5,00				5,00		
	SOMMANO n.*mesi					5,00	8,98	44,90
80 07.29.080.00 1	Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e lamina anti foro in acciaio e suola antistatica con rilievi, conforme alle norme vigenti; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1)	5,00				5,00		
	SOMMANO n.*mesi					5,00	3,30	16,50
81 07.33.060.00 1	Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	4,73	23,65
82 07.33.100.00 1	Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla normativa vigente, SNR 25 dB; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuffia [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	0,73	1,46
83 07.27.140.00 1	Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12 mm regolabile fino a 2.00 metri, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad.*mesi					5,00	8,71	43,55
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'335,56
	T O T A L E euro							10'335,56
	San Demetrio Corone (Cs), 20/08/2009							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							10'335,56